



Sudo em 19/11/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

*Publicado em
14/11/2018*
[Signature]

Of.Seg. 175/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

Requerimento: 120/2018

Autoria do Vereador: Jorge de Souza Biscaia Junior (PODEMOS)

Excelentíssimo Presidente:

Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação e da Assessoria Jurídica de Gabinete que abordam o assunto em tela.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos Vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

Ao senhor
Nelson Prestes de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Piedade
N E S T A

Câmara Municipal de Piedade



PROTOCOLO GERAL 12114/2018
Data: 14/11/2018 - Horário: 15:42
Administrativo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA DE GABINETE**

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Em atendimento ao requerimento número **120/2018**, feito pelo vereador Jorge de Souza Biscaia Junior, passo a responder os seguintes questionamentos:

Requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe sobre as ruas sem asfalto na Vila Moraes.

1) - A Administração tem conhecimento de quantas ruas existem na Vila Moraes sem asfalto?

R: Sim, a administração fez um levantamento e apurou que atualmente existem 14 vias sem asfaltamento na Vila Moraes.

2) - A Administração tem algum projeto para asfaltamento dessas ruas? Se sim, enviar cópia do projeto.

R: A administração tem trabalhado intensamente desde o início da administração e tem executado inúmeras obras de asfaltamento e recapeamento como por exemplo as marginais Antonio Correia da Silva e Raimundo Nonato Leite, Estrada do Jurupará, parte da estrada dos Leites, Rua Saladino de Araujo Leite, Rua Nove de Julho, Rua Vicente Garcia, Dr. Campos Salles, Ruas da Vila João Garcia, Praça da Bandeira, Rua Lourenço José Pereira, Rua Benevenuto Borgatto, Rua João Vieira Ribeiro, Rua Nelson da Silva. Além disso, o governo conseguiu a aprovação do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal no valor de 5 milhões de reais para recapeamento da Estrada da Vila Elvio, restante da estrada do Bairro dos Leites e Estrada da Roseira.

Em relação a Vila Moraes, a administração vai buscar juntos aos Deputados Estaduais e Federais as verbas de emenda parlamentar para que após a instalação da rede de esgoto pela SABESP as vias restantes da Vila Moraes possam ser asfaltadas.

3) - A Administração tem um levantamento de quanto seria gasto para esse serviço? Se sim, encaminhar montante do valor.

R: Segue em anexo o levantamento de custos aproximados efetuado pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação.

Piedade, 14 de novembro de 2018.

Caio Cezar da Silva Martori
Assessor Jurídico de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151

Piedade, 13 de novembro de 2018.

Ao Caio Martori

Processo nº10.986/2018

Segue tabelado abaixo a estimativa de custo para a pavimentação da Vila Moraes e Bairro dos Pintos, com base nos seguintes parâmetros:

1. Levantamento quantitativo em metros lineares elaborado pelo Sr. Francis de Aguiar Padial, que totalizam 2.458,20 metros lineares;
2. Adotado a largura média da via de 6 metros, totalizando assim 14.749,20m²;
3. Valores unitários oriundos da tabela Sinapi dezembro de 2017, objeto do último processo licitatório, protocolo 3460/2017, Tomada de Preços nº 02/2018;
4. Não consta nesse levantamento a estimativa para drenagem urbana.

ORÇAMENTO		Tabela Sinapi dezembro/2017 - sem desoneração de encargos				
		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37% (HORA) 73,31% (MÊS)				
		O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI da unidade da federação				
		SINAPI GOV. Sorocaba	Preço Unitário BDI		TOTAL	
	PAVIMENTAÇÃO			22,48%		
73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m2	R\$0,53	R\$0,65	14.749,20	R\$9.586,98
94267	Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, Guia 13 Cm Base X 22 Cm Altura, Sarjeta 30 Cm Base X 8,5 Cm Altura. Af. 06/2016	m	R\$33,73	R\$41,31	4.916,40	R\$203.096,48
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - Área de pavimentação entre sarjetas	m2	R\$1,34	R\$1,64	14.749,20	R\$24.188,69
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - Espessura final compactada mínima de 15cm	M3	R\$84,57	R\$103,58	2.212,38	R\$229.158,32
96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	R\$4,22	R\$5,17	14.749,20	R\$76.253,36
95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM	m3	R\$727,63	R\$891,20	589,97	R\$525.779,48
95303	Transporte Com Caminhão Basculante 10 M3 De Massa Asfáltica Para Pavimentação Urbana - Será pago a distancia máxima de 50km	M3XKM	R\$1,00	R\$1,22	29.498,40	R\$35.988,05

Custo estimado para pavimentação, das ruas levantadas pelo Sr. Francis de Aguiar Padial, é de R\$ 1.104.051,36.

Atenciosamente.


Tiago Vasconcellos Athayde
ENGENHEIRO CIVIL

Memorial descritivo de via.

Tendo em vista a pavimentação das vias, conforme requerimento nº 120/2018, que : solicita informações sobre as ruas sem asfalto na Vila Moraes, Da Câmara Municipal de Piedade, informo:

A situação das vias ainda não asfaltadas, na Vila Moraes, no dia 12nov18 é:

Local: Rua Toshiyuki Shintani: UTM X= 253568.6025 e Y= 7369497.8385; até UTM X= 253662.6640 e Y= 7369359.1581.

Distância no eixo da via: 170,9m.

Local: final da Rua Professor Arthur Augusto Antônio: UTM X= 253609.3742 e Y= 7369533.0998; até UTM X= 253512.2539 Y= 7369485.6053.

Distância no eixo da via: 117,8m.

Local: Rua Gregoria Maria de Oliveira: UTM X= 253564.3153 e Y= 7369602.8194; até UTM X= 253529.6077 e Y= 7369575.7232.

Distância no eixo da via: 44,5m.

Local: Rua Gustavo Adolfo Sonengerg: UTM X= 253660.8267 e Y= 7369356.5175; até UTM X= 253863.2875 e Y= 7369546.8002.

Distância no eixo da via: 282,9m.

Local: Rua Antônio Leite: UTM X= 253727.9380 e Y= 7369418.6507; até UTM X= 253765.6432 e Y= 7369381.8823.

Distância no eixo da via: 53,4m.

Local: Rua Salvador Mendes Oliveira: UTM X= 253747.5166 e Y= 7369471.8245; até UTM X= 253731.6851 e Y= 7369491.2181.

Distância no eixo da via: 25,1m.

Local: 1ª Travessa Ovídio Dias de Moraes: UTM X= 253611.7613 e Y= 7369815.7643; até UTM X= 253634.3212 e Y= 7369936.4796.

Distância no eixo da via: 139,6m.

Local: 2ª Travessa Ovídio Dias de Moraes continuação da Rua Ireno José de Oliveira: UTM X= 253679.4411 e Y= 7369773.0192; até UTM X= 253699.6262 e Y= 7369883.0483.

Distância no eixo da via: 121,6m.

Local: 1ª Travessa da 2ª Travessa Ovídio Dias de Moraes continuação da Rua Ireno José de Oliveira: UTM X= X= 253694.6789 e Y= 7369816.1601; até UTM X= 253737.3844 e Y= 7369793.5210.

Distância no eixo da via: 51,2m.

Local: 2ª Travessa da 2ª Travessa Ovídio Dias de Moraes continuação da Rua Ireno José de Oliveira: UTM X= 253690.0482 e Y= 7369862.4673; até UTM X= 253743.0442 Y= 7369825.9360.

Distância no eixo da via: 65,2m.

Perfazendo um total de 1.072,2m.

Segue na página 02/02.

A situação das vias ainda não asfaltadas no dia 12nov18 na faixa de domínio do DER é:

Local: Rua Antônio de Oliveira: UTM X= 253545.4668 e Y= 7370250.4187; até UTM X= 253519.7406 Y= 7369687.0144.

Distância no eixo da via: 625,3m.

Local: Rua Izolina dos Santos: UTM X= 253523.8568 e Y= 7369453.4204; até UTM X= 253636.5376 e Y= 7369283.1128.

Distância no eixo da via: 210,1m.

Perfazendo um total de 835,4m.

A situação da via ainda não asfaltada no dia 12nov18 na interface Vila Moraes/Bairro dos Pintos é:

Local: Rua José Carlos Rolim (até a Rua Antônio Leite): UTM X= 253988.9148 e Y= 7369705.7174; até UTM X= 253764.0677 e Y= 7369380.5380.

Distância no eixo da via: 410,8m.

Local: continuação da Rua José Carlos Rolim (até a Rua Edgard Piske): UTM X= 253764.0677 e Y= 7369380.5380; até UTM X= 253746.1247 e Y= 7369246.3202.

Distância no eixo da via: 139,8m.

Perfazendo um total de 550,6m.

Essas informações são balizadoras do projeto.

Piedade, 13 de novembro de 2018.

Francis de Aguiar Padial

Coordenador Administrativo.